



目标与指标

目标与指标

我们对可持续发展表现作定期检讨，确保运作与年度可持续发展目标与指标一致，并让我们对迈向全面可持续运作的进程作密切监察。于2019年，我们在环境、工程项目质素及社会各方面的表现大部份达标。现于下表详列我们今年的主要工作成果和2020年的目标。

环境事项

长远目标	2019 年目标	表现	达标与否	2020年目标
节约用水	- 新工程项目所有水龙头须符合第2级标准或以上 - 除非在运作或技术上有特定需求，否则50%新工程项目的水龙头须符合水务署的「强制性参与用水效益标签计划」第1级标准	15个新工程项目所有水龙头均符合第2级标准或以上 - 其中93%的工程项目水龙头符合第1级标准	达标	已废除 ^[1]
节能	100%设有空调装置的新工程项目达到少于每平方米23瓦总热传送值 - 其中75%的工程项目达到不超过每平方米18瓦的更低总热传送值	100%工程项目达到少于每平方米23瓦总热传送值 88%的工程项目达到少于每平方米18瓦总热传送值	达标	提升为除获豁免的工程外，100%设有空调装置的新工程项目须达到少于每平方米18瓦总热传送值
推动健康及可持续发展	90%基本项目预算/核准工程预算超过三千万的内部和外判新工程项目须采用粉煤灰或粒化高炉矿渣粉 (GGBS) 混凝土	100%的新工程项目采用了粉煤灰或粒化高炉矿渣粉 (GGBS) 混凝土	达标	2020年继续采用2019年的目标
	在不少于25%的新项目使用具有/没有绝缘特性的预制通风管道以减少建筑废料和节省现场安装时间	100%的新项目使用了具有/没有绝缘特性的预制通风管道	达标	已废除 ^[2]
	2019年未有订立目标	/	/	除获豁免的工程外，100%配备休憩用地的新工程项目须在项目范围内提供覆盖该休憩用地最少5%面积的树荫

	2019年未有订立目标	/	/	除获豁免的工程外，100%新工程项目须在四大主导原则下 (即安全、支援、认知及福祉) 采用最少一项由长者友善设计指引所提出的设计建议
减少耗用天然资源	采用其他结构方案，例如金属围板、标准化模板、金属模板、半预制楼板系统、预制天面、预制墙及其他结构措施(如钢制结构架和内留的模板等)，藉此减少使用木材	每百万港元减少了0.246立方米木材	达标	提升为不少于90%的新项目采用其他结构方案，例如金属围板、标准化模板、金属模板、半预制楼板系统、预制天面、预制墙及其他结构措施(如钢制结构架和内留的模板等)，藉此减少使用木材
	2019年未有订立目标	/	/	为推广使用电动车，100%维修工程合约须配备最少一辆电动车，以及年内所采购的外判车辆需包含最少3辆或占总数25%数量的多用途电动车
减少环境影响	2019年未有订立目标	/	/	100%已计划铺砌行人路的新工程项目须在不少于该行人路段的20%面积使用含有回收玻璃碎片预制而成的混凝土铺路物料
遵守所有相关环境法规	维持数据库以收集和分析有关承建商遵守环境法规的表现	2019年建筑署工地每 100,000工时有0.374宗违反环境法规事件，同期全港所有建筑工地违反环境法规事件总数为每100,000工时0.162宗	达标	2020年继续采用2019年的目标
提高环保意识	记录和监测按照建筑署环境方针所提供的一般环保技术咨询	截至2019年12月31日，合共提供了1,470项环保建议	达标	2020年继续采用2019年的目标
改善内部环境管理	较2005基准年减少7.5% A4纸的耗用量	经过规格化调整，A4纸耗用量较2005及2018年分别节省64.4%及12.8%	达标	2020年继续采用2019年的目标
	金钟道政府合署须较2013基准年减少2%的耗电量 (空调系统除外)	经过规格化调整 ^[3] ，耗电量较2013及2018年分别节省33.8%及13.9%	达标	提升为金钟道政府合署须较2013基准年减少至少5%的耗电量 (空调系统除外)
	建业中心办事处须较2013基准年减少2.5%的耗电量	经过规格化调整 ^[3] ，耗电量较2013及2018年分别节省18.4%及4.4%	达标	提升为建业中心办事处须较2013基准年减少至少5%的耗电量

[1] — 采用符合水务署的「强制性参与用水效益标签计划」第2级标准或以上的水龙头现为建筑署的一般设计标准。

[2] — 建筑署已于2020年制定新目标并取代此目标，而新目标要求最少75%新工程项目在房屋装备中须采用「组装合成」建筑法或装配式建筑以提升工程品质，例如预制泵组、预制组合式冷气风柜模组、冷却塔系统模组等。

[3] — 耗电量规格化调整已考虑伺服器机房数目和雇员数量。

工程项目质素事项

长远目标	2019 年目标	表现	达标与否	2020年目标
提高我们的服务和工程项目质素	100%的基本工程项目和小型工程项目在指定季度内完成	100%的工程项目在2019年的指定季度内完成	达标	2020年继续采用2019年的目标
	100%的已完成工程项目在客户满意调查中整体表现达到「满意」或更高级别	100%工程项目整体表现达到「满意」或更高级别	达标	2020年继续采用2019年的目标
	90%的项目完成延误工程和维修工作，及于维修期限届满前6个月内发出维修证明书	100%的工程项目于维修期限届满前6个月内发出维修证明书	达标	2020年继续采用2019年的目标
	100%符合《公开资料守则》中订明作出回应时限的目标	100%个案接报后于《公开资料守则》订明的时限内回应	达标	2020年继续采用2019年的目标
	举办最少3次以先进房屋装备为题的研讨会或经验分享活动，推广创新设计及建造	已安排或举办5次经验分享活动	达标	提升为举办最少5次研讨会或经验分享以推广创新设计及建造，如「组装合成」建筑法或装配式建筑
	提交最少45份知识文摘到建筑署知识管理网站作知识分享用途	已上载116份知识文摘	达标	提升为提交最少50份知识文摘到建筑署知识管理网站作知识分享用途
	持续加强与各界持份者的知识交流与外界持份者合办最少7次知识分享会或合作活动，致力提高持份者的重要性，以合作模式推广创新	与外界持份者举办30次知识分享会	达标	提升为持续加强与各界持份者的知识交流，与外界持份者合办最少15次知识分享会或合作活动，致力提高持份者的重要性，以合作模式推广创新
	2019年未有订立目标	/	/	安排最少8场以「组装合成」建筑法、装配式建筑或企业智慧等创新技术为主题的学术讲座，提升员工相关技能

社会事项

长远目标	2019 年目标	表现	达标与否	2020年目标
将建筑署员工的意外率减至最低	建筑署员工的意外率不应超过每年每100,000工时0.18宗职业工伤	年内发生2宗须呈报的意外，相当于每100,000工时0.051宗职业工伤	达标	2020年继续采用2019年的目标
将建筑署工程合约的意外率减至最低	建筑署工程合约的意外率应低于每100,000工时0.6宗须呈报的意外	每100,000工时0.24宗须呈报意外	达标	2020年继续采用2019年的目标
向建筑工人推广安全及健康意识	最少 50%的建筑署工程合约参加建筑署的「工地安全之星奖励计划」	于2019年，73%的建筑署工程合约参加了「工地安全之星奖励计划」	达标	提升为最少55%的建筑署工程合约参加建筑署的「工地安全之星奖励计划」
向承建商推广安全及健康意识	最少50%的建筑署合格新工程合约参加发展局的「公德地盘嘉许计划」	66%的建筑署合格新工程合约参加了2019年「公德地盘嘉许计划」	达标	提升为最少55%的建筑署合格新工程合约参加发展局的「公德地盘嘉许计划」
推广工作场所的职业安全与健康	最少每季度进行一次工作场所安全巡查	年内已进行工作场所安全巡查	达标	2020年继续采用2019年的目标
安排工程项目人员接受外界培训，增强健康与安全知识	每年最少为工程项目人员及办公室员工举办12个外界安全培训课程	2019年举办了18个外界培训课程，共633人参加，包括专业及技术人员和工地员工	达标	2020年继续采用2019年的目标
为专业、技术和工地督导人员、顾问及承建商提供内部简述，推广安全及健康意识	最少举办4次安全及健康意识内部工作坊	举办了4次安全及健康意识内部工作坊/研讨会	达标	2020年继续采用2019年的目标