

更安靜的施工方法



- ▶ 使用液壓破碎機進行拆除
- ▶ 大大降低噪音和空氣滋擾

隔音罩及隔音布



隔音罩用於打樁工序，可減少15 dB (A) (由經過認證的實驗室測量)



隔音布豎立於地盤邊界

使用防塵網



在拆除之前，使用兩層防滲布覆蓋整個建築物

180度自動噴水系統



- ▶ 保持主運輸路線濕潤
- ▶ 抑制塵埃飄散

發電機運行的指示燈



- ▶ 確保發電機在工作後關閉，進行夜間控制
- ▶ 防止浪費能源

使用再生水



使用回收的廢水進行車輪清洗

能源管理



感應器



使用定時器設置的LED泛光燈

- ▶ 減少電力消耗 (300W至傳統400W, ~3A)
- ▶ 定時器設置, 冬季和夏季不同

- ▶ 使用LED有內部感應器
- ▶ 與傳統T5管 (28W) 比較只需要18W

臨時變壓器的使用



- ▶ 用於安裝臨時變壓器的土地出租
- ▶ 臨時變壓器準備就緒後，現場不需要使用發電機
- ▶ 容量：1600Amp
- ▶ 使用更少的燃料並減少煙霧排放